



COMUNE DI ACRI
Provincia di Cosenza



PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SISTEMAZIONE E VIABILITA' COMUNALE

TAV.
3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I Progettisti:

Ing. Francesco Giorgio

Ing. Raffaele Notte

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 PR.U.0520.1 90.a	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscel ... erranno eseguiti alla presenza della DD.LL. Pagamento per 1,2 mc di conglomerato bituminoso sciolto o per 1 mc costipato</p> <p>STRADA SERRICELLA SAN MARTINO FERRANTE PIANO D'ARNICE considerando km 0+000 Incrocio Serricella (Acri - San Martino - Croce Baffi)</p> <p>STRADA SERRICELLA SAN MARTINO FERRANTE PIANO D'ARNICE considerando km 0+000 Incrocio Serricella (Acri - San Martino - Croce Baffi)</p> <p>tratto 1 fra la progressiva Km 3+050 e Km 3+200</p> <p>tratto 2 fra la progressiva Km 4+400 al Km 5+070</p> <p>tratto 3 fra la progressiva Km 5+200 al km 6+100</p> <p>tratto 4 fra la progressiva Km 6+300 al Km 8+200</p> <p>tratto 4 fra la progressiva Km 6+300 al km 8+200</p> <p>tratto 5.a fra la progressiva Km 8+4.95 al km 8+828</p> <p>tratto 5.b fra la progressiva Km 8+4.95 al km 8+828</p> <p>STRADA SERRICELLA CROCE BAFFI considerando km 0+000 Incrocio Serricella (Acri - San Martino - Croce Baffi)</p> <p>tratto 1 fra la progressiva Km 0+700 al km 0+725</p> <p>tratto 2 fra la progressiva Km 0+865 al km 1+280</p> <p>tratto 3 fra la progressiva Km 1+460 al km 1+745</p> <p>tratto 3 fra la progressiva Km 2+045 al km 2+075</p> <p>tratto 4 fra la progressiva Km 2+475 al km 2+545</p> <p>tratto 5 fra la progressiva Km 2+580 al km 2+620</p> <p>tratto 6 fra la progressiva Km 2+660 al km 2+710</p> <p>tratto 7 fra la progressiva Km 2+780 al km 2+880</p> <p>ACRI Centro Urbano (tratti)</p> <p>Via Merolini - tratto fra via della Resistenza verso Via Don Milani</p> <p>Via della Resistenza - tratto fra incrocio Via Berlinguer ed incrocio con via De Gasperi - via Europa</p> <p>Via Europa tratto zona Marullo (ex salumificio - VV FF - Tutto Casa) - incrocio Pietremarine (due stelle)</p> <p>Via Europa tratto Incrocio pietremarine - Incrocio con via della Repubblica - via De Gasperi (Seggio)</p> <p>Via De Gasperi tratto Incrocio con via della Repubblica - Incrocio Cimitero (per Duglia)</p> <p>Via De Gasperi tratto Incrocio Cimitero (per Duglia) - Incrocio via Salici (incrocio San Demetrio C.)</p> <p>Via Salici tratto Incrocio San Demetrio C. verso rotatoria (per galleria - via Moro)</p> <p>via Aldo Moro</p> <p>Sistemazione e rappezature su tratti vari sulla viabilità comunale dell'intero territorio, secondo le indicazioni della DD.LL.</p>	200,00	5,000	0,040	40,00			
		670,00	4,900	0,040	131,32			
		900,00	4,800	0,035	151,20			
		1000,00	5,000	0,040	200,00			
		900,00	4,900	0,035	154,35			
		50,00	4,900	0,035	8,58			
		40,00	4,900	0,035	6,86			
		25,00	5,000	0,040	5,00			
		415,00	5,000	0,035	72,63			
		285,00	4,900	0,035	48,88			
		30,00	4,800	0,035	5,04			
		70,00	4,750	0,035	11,64			
		40,00	4,750	0,040	7,60			
		50,00	4,700	0,035	8,23			
		30,00	4,600	0,040	5,52			
		580,00	7,000	0,040	162,40			
		605,00	9,600	0,040	232,32			
		835,00	7,500	0,035	219,19			
		785,00	8,000	0,035	219,80			
		890,00	7,600	0,035	236,74			
		535,00	9,000	0,035	168,53			
		220,00	8,500	0,035	65,45			
		227,50	9,000	0,035	71,66			
					120,00			
	SOMMANO mc				2'352,94	204,40	480'940,94	
2 PR.U.0520.2 30.a	<p>Stesura in opera di conglomerato bituminoso per sistemazioni buche, rappezature, anche se saltuarie e piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizi ... risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto. al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto</p> <p>tratti vari sulla viabilità dell'intero territorio Comunale.</p>				60,00			
	SOMMANO mc				60,00	95,36	5'721,60	
3 F.P.1	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura a piè d'opera, per rappezature, anche saltuarie o piccoli tratti di risagomatura, in qualsiasi punto della viabil ... ti dei cubetti idonei ed i prelievi</p>							
	A RIPORTARE							486'662,54

